

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๙๐๓๐๑/ว ๒๑

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๙๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว/รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว/เลขานุการ นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารประมาณการ ปร. ๔ , ปร. ๕ โครงการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ ชุด พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยพุทธรักษา ๓ บ้านนางเทา หมู่ที่ ๕

ตามที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากมีความประสงค์จะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว การแต่งกายสวมเครื่องแบบชุดสี kaki รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมร แก้วกุลธร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

ฝ่ายกิจการสภา สำนักปลัด อบต.

โทร. ๐ ๔๔๐๐ ๙๘๗๙

	ปลัด อบต.
	หน.สป.
	ร่าง/พิมพ์



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

รายละเอียดราคาประเมิน

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยพุทธรักษา3 บ้านนางเทา

ถึงเหมืองชลประทานสาย 1R (ต่อเนื่อง) บ้านบึงพระ หมู่ที่ 5 ต.ท่าลาดขาว อ.ไชยชัย

ระยะทาง	194.00	ม.
ปริมาณงาน	1.00	แห่ง
ระยะเวลาทำงาน	75	วัน
งบประมาณตามแผน	-	บาท

ราคาวัสดุเดือน	พฤษภาคม ▼
พ.ศ.	2566
วันที่ทำราคากลาง	15 มิถุนายน 2566

แบบสรุปขออนุมัติค่าก่อสร้าง

โครงการ

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยพุทธรักษา3 บ้านนางเทา

ถึงเหมืองชลประทานสาย 1R (ต่อเนื่อง) บ้านบึงพระ หมู่ที่ 5 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย

ประเภท

งานอาคาร

ส่วนราชการ

กองช่าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

ประมาณราคาตามแบบ

แผ่น

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	204,563.68	1.3074	267,446.55	
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	ภาษี 7%			
สรุป	ราคากลาง			267,446.55	บาท
	รวมค่างานที่กำหนดให้			255,733.00	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			255,000.00	บาท
	ตัวอักษร			สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน	บาท

ลงชื่อ


(นายพนพล โคตรโร)


ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ

ตรวจ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง)

เห็นชอบ

ลงชื่อ

อนุมัติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายดอน แสงผักแว่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 3/8

โครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยพุทธรักษา 3 บ้านนางเทา
 ถึงเหมืองชลประทานสาย 1R (ต่อเนื่อง) บ้านบึงพระ หมู่ที่ 5 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย

ประเภท งานอาคาร

ส่วนราชการ กองช่าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

ประมาณราคาตามแบบ แผ่น

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	204,563.68	1.3074	267,446.55	
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษี 7%			
สรุป	ราคากลาง			267,446.55	บาท
	รวมค่างานที่กำหนดให้			255,733.00	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			255,000.00	บาท
	ตัวอักษร			สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน	บาท

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

(นายนพต โคตรใจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาผลงาน

- 1. งานจ้างเหมา** วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยพุทธรักษา3 บ้านนางเทา **องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว**
 ถึงเหมืองชลประทานสาย 1R (ต่อนื่อง) บ้านบึงพระ หมู่ที่ 5 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย
 ระยะทาง 194.000 ม.
 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
- 2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ** บาท.
- 3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา** ตามเอกสาร " ก "
- 4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	ราคาตามแผนฯ	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE SHOULDER (หินคลุกทั่วไป)	CU.M.	60.00	430.00		25,800.00
2	R.C. PIPE CULVERT Dia. 0.40 ม.	M.	179.00	700.00		125,300.00
3	R.C.MANHOLE For Dia 0.40-0.60 M. (ตามแบบ อบค.) ฝา คสล. ระบาย ขนาด 0.80 x0.80 ม.สูงเฉลี่ย 0.80ม. ท่อ0.40- 0.60 ม.เข้า-ออก	EACH	19.00	4,938.00		93,822.00
4	งานกำแพงปากท่อรับน้ำ เข้า/ออก ขนาดท่อ ไม่เกิน 0.60 ม.	งาน	2.00	5,000.00		10,000.00
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	งาน	1.00	811.00		811.00
ราคารวม เป็นเงินทั้งสิ้น				สองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน		255,733.00

" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมา วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยพุทธรักษา3 บ้านนางเทา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดชาว
 สถานที่ ถึงเหมืองชลประทานสาย 1R (ต่อเนื่อง) บ้านบึงพระ หมู่ที่ 5 ต.ท่าลาดชาว อ.โชคชัย ระยะทาง 194.00 ม. ราคาน้ำมัน 34.00 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
-	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	SQ.M.		13.18	-	1.3074	17.23	17.00	-
1	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE SHOULDER (หินคลุกทั่วไป)	CU.M.	60.00	342.66	20,559.60	1.3074	447.99	430.00	25,800.00
2	R.C. PIPE CULVERT Dia. 0.40 m.	M.	179.00	569.99	102,028.21	1.3074	745.20	700.00	125,300.00
3	R.C.MANHOLE For Dia 0.40-0.60 M. (ตามแบบ อบต.) ฝา คสล. ระบาย ขนาด 0.80 x0.80 ม.สูงเฉลี่ย 0.80ม. ท่อ0.40- 0.60 ม.เข้า-ออก	EACH	19.00	3,777.70	71,776.30	1.3074	4,938.96	4,938.00	93,822.00
4	งานกำแพงปากท่อรับน้ำ เข้า/ออก ขนาดท่อ ไม่เกิน 0.60 ม.	งาน	2.00	4,693.92	9,387.84	1.3074	6,136.83	5,000.00	10,000.00
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	งาน	1.00	811.73	811.73	1.0000	811.72	811.00	811.00
รวมค่างานต้นทุนงานทาง						204,563.68		รวมค่างานทั้งหมด	255,733.00

Factor ที่ใช้ เงินงบประมาณ
 F = 1.3074

ตรวจราคากลางเมื่อ 15 มิถุนายน 2566
 ลงนาม ประธานกรรมการ
 ลงนาม กรรมการ
 ลงนาม กรรมการ